

COMPUTO METRICO LAVORI

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I Quantità				I M P O R T I		I M P O R T I		
			par.	lung.	larg.	H/P		unitario	TOTALE	unitario	TOTAL
1	I.el 01	Onere per scablaggio, pulizia e cablaggio dei riflettori esistenti, compresa la sostituzione di parti danneggiate, la pulizia e quanto altro occorra per dare l'apparecchio perfettamente funzionante e sicuro. M I S U R A Z I O N I: totale SOMMANO cadauno	9,00				9,00				
							9,00	40,00	360,00		
2	I.el 02	Tubazione rigida in PVC autoestinguente con grado di protezione IP55, fornita e posta in opera a vista, compresi i raccordi, curve, sostegni, graffe di ancoraggio, ed ogni altro onere e magistero per dare la tubazione finita a regola d'arte:diametro esterno di 20 mm; M I S U R A Z I O N I: alim. riflettori SOMMANO m	90,00				90,00				
							90,00	5,55	499,50		
3	I.el 04	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7OR 0,6/1kV, conduttore flessibile, isolato con gomma HEPR guaina in PVC di qualità RZ, non propagante la fiamma CEI 20-35, non propagante l'incendio (CEI 20-22 II), in conformità alle Norme CEI-UNEL 35375, CEI 20-13 e 20-37/2, marchiato I.M.Q. dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mm2; M I S U R A Z I O N I: alim. proiett. esterno alim. dorsali riflettori alim. autoclave SOMMANO m	25,00 85,00 8,00				25,00 85,00 8,00				
							118,00	3,39	400,02		
4	I.el 03	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7OR 0,6/1kV, conduttore flessibile, isolato con gomma HEPR guaina in PVC di qualità RZ, non propagante la fiamma CEI 20-35, non propagante l'incendio (CEI 20-22 II), in conformità alle Norme CEI-UNEL 35375, CEI 20-13 e 20-37/2, marchiato I.M.Q. dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mm2; M I S U R A Z I O N I: linea per emergenza SOMMANO m	60,00				60,00				
							60,00	2,96	177,60		
5	I.el 10	Tubazione rigida in PVC autoestinguente con grado di protezione IP55, fornita e posta in opera a vista, compresi i raccordi, curve, sostegni, graffe di ancoraggio, ed ogni altro onere e magistero per dare la tubazione finita a regola d'arte:diametro esterno di 25 mm; M I S U R A Z I O N I: alim. prese SOMMANO m	18,00				18,00				
							18,00	6,11	109,98		
6	I.el 11	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7OR M I S U R A Z I O N I: alim. prese SOMMANO m	180,00				180,00				
							180,00	4,13	743,40		
7	I.el 05	Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza a led da 24W M I S U R A Z I O N I: totale SOMMANO cadauno	6,00				6,00				
							6,00	98,00	588,00		

COMPUTO METRICO LAVORI

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		I M P O R T I	
			par.	lung.	larg.	H/P		unitario	TOTALE	unitario	TOTAL
8	I.el 07	Onere a corpo per la parziale rimozione, ove necessario, e per la pulizia e risistemazione della canale in acciaio esistente, compreso l'onere per il rimontaggio delle parti smontate, la sostituzione e/o sistemazione delle zanche di sostegno danneggiate o ammalorate e qualsiasi altro onere per dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.									
		MISURAZIONI: totale	1,00				1,00				
		SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00		
9	I.el 09	Onere a corpo per fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico generale completo di interruttori di protezione e di sezionamento.									
		MISURAZIONI: quad.generale	1,00				1,00				
		SOMMANO a corpo					1,00	580,00	580,00		
10	I.el 12	Fornitura e posa in opera di presa civile tipo Schuko compreso di cassetta da esterno e placca in materiale plastico e tubazione rigida di collegamento tra le varie cassette.									
		MISURAZIONI: totale prese	44,00				44,00				
		SOMMANO cadauno					44,00	35,00	1540,00		
11	I.el 13	Fornitura e posa in opera di proiettore esterno IP 65 per MISURAZIONI: faro ill. ingresso	1,00				1,00				
		SOMMANO cadauno					1,00	395,00	395,00		
12	I.el 14	Onere a corpo per la realizzazione di un pozzetto nel pavimento per inserimento della presa elettrica di attacco della cucina, comprensiva della realizzazione della traccia nel pavimento industriale, la fornitura e messa in opera della tubazione, la chiusura della traccia con cemento e sabbia, compreso la sistemazione del pozzetto stesso e la fornitura del coperchio in pvc carrabile, escluse le opere elettriche compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.									
		MISURAZIONI: presa a pavimento	1,00				1,00				
		SOMMANO a corpo					1,00	165,00	165,00		
13	I.el 15	Onere a corpo per la realizzazione a norma dell'impianto elettrico della zona cucina, realizzato in tubazione a vista in pvc autoestinguente, completo delle prese industriali idonee con sistemi di protezione per la fornitura elettrica alla cucina, al forno, allo scaldino e all'armadio frigorifero, oltre ad un punto luce nella zona del lavello, compreso la fornitura e posa in opera del corpo illuminante, il tutto alimentato con idonei cavi, collegamento fino al quadro generale e inserimento di interruttori di protezione.									
		MISURAZIONI: totale	1,00				1,00				
		SOMMANO a corpo					1,00	850,00	850,00		
14	I. el 01.1	Onere a corpo per la rimozione del vecchio impianto elettrico all'interno del capannone, dei vecchi quadri e dei vecchi faretti, compreso il trasporto a rifiuto e lo smaltimento del materiale di risulta, compreso l'onere per ripristinare i collegamenti con la zona dei servizi e con il resto della struttura e collegare il tutto al nuovo quadro elettrico.									
		MISURAZIONI: totale	1,00				1,00				
		SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450		

COMPUTO METRICO LAVORI

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		I M P O R T I	
			par.	lung.	larg.	H/P		unitario	TOTALE	unitario	TOTAL
15	Ed 01	Onere per la pulizia della sala con la riparazione del pavimento, ove necessario, la rimozione manuale delle parti di vernice, l'esecuzione di arrotatura, levigatura e lucidatura a piombo di pavimento in massetto industriale, compresa la stuccatura e rilevigatura dopo la prima passata, compreso materiali di consumo e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. M I S U R A Z I O N I: sala a detrarre bagni SOMMANO m2	-7,05 91,00	29,90	23,600	705,64 -7,05 91,00	789,59	11,00	8685,49		
16	Ed 13	Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, comprendente le seguenti lavorazioni: scartavetratura e stuccatura, carteggiatura finale, tinteggiatura con una passata di fondo aggrappante e due passate di pittura a finire oleosa tipo oleosintetica, date a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. M I S U R A Z I O N I: interno sala SOMMANO m2	4,00 2,00 4,00	29,90 5,70 5,70 23,60 1,20 29,90	5,150 4,000 0,750 4,000 4,000 1,300	153,99 91,20 4,28 188,80 19,20 38,87	496,34	9,75	4839,32		
17	Ed 14	Onere a corpo per la sistemazione della porta in ferro della riserva idrica, consistente nella rimozione della stessa, la rimessa in opera montandola con l'apertura verso l'esterno, la sua sistemazione e relativa pittura. M I S U R A Z I O N I: totale SOMMANO a corpo	1,00			1,00	1,00	170,00	170,00		
18	I.idr 05	Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, costituito da un serbatoio realizzato in polietilene a forma di parallelepipedo o a disco della larghezza max di cm 75 e della lunghezza max di cm 165 , idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82) e comprensivo di apertura d'ispezione, attacchi per riempimento, troppo pieno, utilizzo, scarico." E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Capacità C = 1500 (l) M I S U R A Z I O N I: totale SOMMANO cadauno	1,00			1,00	1,00	630,00	630,00		
19	I.idr 06	Fornitura e posa in opera di gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvatore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera.Portata min/med/max: Q (mc/h) = 0/1,0/2,5 Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar).= 0,2/4,0/2,4 M I S U R A Z I O N I: totale SOMMANO cadauno	1,00			1,00	1,00	240,00	240,00		

COMPUTO METRICO LAVORI

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		I M P O R T I	
			par.	lung.	larg.	H/P		unitario	TOTALE	unitario	TOTAL
20	I.idr 10	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, comprensivo di piletta, scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante, relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.delle dimensioni di cm 65x50/50x40 MISURAZIONI: totale SOMMANO cadauno	1,00				1,00				
							1,00	95,00	95,00		
21	I.idr 11	Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.Con bocca erogazione fissa. MISURAZIONI: lavandini lavabo a canale SOMMANO cadauno	1,00 2,00				1,00 2,00				
							3,00	98,00	294,00		
22	I.idr 12	Fornitura e posa in opera di produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione; pressione massima d'esercizio 8,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le MISURAZIONI: totale SOMMANO cadauno	2,00				2,00				
							2,00	145,00	290,00		
23	I.idr 14	Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito MISURAZIONI: totale SOMMANO cadauno	1,00				1,00				
							1,00	110,00	110,00		
24	I.idr 15	Fornitura e posa in opera di braccio doccia con soffione rotante per aperturachiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. MISURAZIONI: totale SOMMANO cadauno	1,00				1,00				
							1,00	57,00	57,00		

COMPUTO METRICO LAVORI

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		I M P O R T I	
			par.	lung.	larg.	H/P		unitario	TOTALE	unitario	TOTAL
25	Ed 02	Fornitura e posa in opera di fioriera in cemento in cemento a superficie bocciardata delle dimensioni di cm 100x40x45, completa di terriccio di riempimento e comprensivo anche della fornitura e messa a dimora di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e la collocazione del manufatto sulla pavimentazione e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.									
		MISURAZIONI: chiusura corridoio	7,00				7,00				
		SOMMANO cadauno					7,00	108,00	756,00		
26	Ed 04	Fornitura e posa in opera di distributore manuale di sapone o gel igienizzante a sacca. ABS. sistema PUSH manuale									
		MISURAZIONI: totale	3,00				3,00				
		SOMMANO cadauno					3,00	29,00	87,00		
27	Ed 03	Fornitura e posa in opera di chiudiporta con braccio a V, da montare su porta in alluminio già esistente, compreso qualsiasi onere e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.									
		MISURAZIONI: porte bagni-sala	2,00				2,00				
		SOMMANO cadauno					2,00	70,00	140,00		
28	Ed 05	Fornitura e posa in opera di distributore di carta asciugamani murale. ABS bianco. capienza fino a 500 fogli.									
		MISURAZIONI: totale	3,00				3,00				
		SOMMANO cadauno					3,00	30,00	90,00		
29	Ed 06	Fornitura e posa in opera di portacarta delle dimensioni di circa 15x15 cm, in acciaio satinato, o differente a scelta della D.L..									
		MISURAZIONI: bagni uomini	3,00				3,00				
		bagni donne	3,00				3,00				
		bagno personale	1,00				1,00				
		SOMMANO cadauno					7,00	32,00	224,00		
30	Ed 07	Onere a corpo per lavori di pulizia e di sistemazione dell'area antistante l'ingresso del capannone, consistente nella risistemazione della pavimentazione, previa pulizia e rimozione di erbacce e superfetazioni varie e ripresa del pavimento del marciapiede.									
		MISURAZIONI: totale	1,00				1,00				
		SOMMANO a corpo					1,00	280,00	280,00		
		TOTALE euro							24.246,31		